Схема расположения объектов газоснабжения Ханты-Мансийского района автономного округа



Объекты в таблице мероприятий проекта региональной программы:
3-Строительство автоматической газораспределительной станции № 1 п. Горноправдинск
19-Выданные ТУ по ГРС г. Ханты-Мансийск (69 объектов)
34-Выданные ТУ по ГРС Ханты-Мансийск (2 объекта)
35-Выданные ТУ по ГРС п. Бобровка (2 объекта)

Объекты в таблице мероприятий перспективного перечня:
70-Реализация проекта «Инженерные сети микрорайона «Западный». Сети газоснабжения», Строительство (вынос и замена оборудования) ГГРП-1 на ПГБ-100 производства "ЭксФорма" : мощностью 28 000 м3/ч, для газоснабжения существующей и перспективной жилой застройки районов «Западный», «Центральный», «Нагорный» и «Учхоз»
71-Строительство газопровода высокого давления с установкой ПГБ-100 (2 шт.) в мкр. Восточный мощностью 30 000 м3/ч с установкой блочного оборудования, узлов учета газа, для газоснабжения перспективной жилой застройки I и II этап
72-Ликвидация стального газопровода высокого давления Д 159 мм от СКУ-3 до ГГРП-2
73-Ликвидация стального газопровода высокого давления Д 114 мм от СКУ-3 до ГГРП-1
74-Строительство закольцовочного п/э газопровода Ду200 протяженностью 350 м.п. от распределительного п/э газопровода среднего давления от ул. Восточная, 34 до жилого комплекса по ул. Югорская с газопроводом по ул. Рябиновая, для газоснабжения мкр. Нагорный
75-Строительство газопроводов в мкр. «Восточный». I и II этап строительства
76-Разработка ПСД на ликвидацию объектов ГГРП-1, ГГРП-2 и ГТРП-3, ГРП-1, ГРП-2, ГРП-11 из жилой и общественно деловой застройки
77-Строительство (вынос и замена оборудования) ГГРП–3 мощностью 30 000 м3/ч с установкой блочного оборудования, узлов учета газа, для газоснабжения существующей и перспективной жилой застройки районов «Центральный», «Нагорный» и «Учхоз»
82-Газопровод межпоселковый от Цингалы до с. Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
83-Закольцовочный газопровод от ГРП-10 до поселка ОМК в г. Ханты-Мансийске

Условные обозначения

- Существующий магистральный газопровод
- Существующий межпоселковый газопровод
- Перспективный межпоселковый газопровод
- Существующий потребитель
- Перспективный потребитель
- Существующая газораспределительная станция
- Перспективная газораспределительная станция
- Газораспределительная станция не входящая в ЕСГ
- Компрессорная станция
- Газоперерабатывающий завод (ГПЗ)
- Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
- Месторождение природного газа
- №3 Номер объекта в таблице мероприятий проекта региональной программы
- №83 Номер объекта в таблице, мероприятий перспективного переченя